



Ze względu na połączenie kielichowe między elementami kanału i studzienki nie można usunąć uszkodzonego elementu z linii "w jednym kawałku".

Studzienka powinna zostać rozbita i usunięta z linii w pojedynczych kawałkach.

Należy również usunąć (odciąć) istniejące króce na pozostałych istniejących kanałach, tak aby uzyskać gładkie powierzchnie czołowe.

Można teraz zastosować studzienkę zastępczą z gładkimi powierzchniami czołowymi po obu stronach. Połączenia między studzienką zastępczą a istniejącymi kanałami powinny być uszczelnione na całym obwodzie przez otwór inspekcyjny za pomocą masy uszczelniającej.

Przykład wymiany uszkodzonej studzienki



betonwerk
Neu-Ulm

Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 197980-0
Fax 0731 197980-40
E-Mail betonwerk.neu-ulm@bwhr.de